

## LLAVE FRANCESA RED LINE




**Llave ajustable.**  
**Norma DIN 3117/ISO 6787**

**Fabricadas en aleación de Cromo Vanadio.**  
**Terminación cromada con cabeza pulida.**  
**Boca de agarre a 22,5°**


**Modelo de mano derecha con escala en milímetros para un rápido ajuste de la apertura.**

**RED LINE**



**Su cabezal angosto le permite trabajar en espacios reducidos.**

**Diseño de boca larga para asegurar el agarre de las piezas en lugares profundos.**



### Productos relacionados

Llaves combinadas  
Cód. 90713 303...  
Cód. 90713 301...

Rost off  
Cód. 90890 200 11

A máx (mm)	L (mm)	L (pulg)	B máx (mm)	S (mm)	T(mm)	Código	
24	200	8	53	13	7	<b>95754 221 08</b>	
30	250	10	65	16	8	<b>95754 221 10</b>	<b>1</b>
36	300	12	77	18	10	<b>95754 221 12</b>	

